

Tehniskā specifikācija / Darba uzdevums

Objekta nosaukums	Bīstamās un vidi degradējošās būves ar kadastra apzīmējumiem 6086 004 065 0001 un 6086 004 065 0002 nojaukšanas būvdarbu veikšana.
Pasūtītājs un pasūtītāja pārstāvis	Pasūtītājs - Krāslavas novada Robežnieku pagasta pārvalde Pasūtītāja pārstāvis - Komunālas saimniecības vadītājs Ingars Picilevičs, mob. 27166101
Objekta adrese	“Robežmalas”, Robežnieki, Robežnieku pagasts, Krāslavas novads, LV-5666
Objekta apraksts	Objektā atrodas divas būves – bijuša ķieģeļu katlu māja (6086 004 065 0001) un betona nojume (6086 004 065 0002), pazemes cisterna (~25 kub. m, metālā), metālā dūmvads ar pamatni.
Veicamo darbu mērķis	Būves nojaukšana, pamatus un pazemes cisternas izrakšana, dūmvada demontāža, ķieģeļu un betona, pamatu un šķembu slāņa būvgružu drupināšana.
Veicamie darbi	<ol style="list-style-type: none">1. Veikt teritorijā esošo būvju nojaukšanu (tai skaitā pamatu un šķembu slāņa), pazemes cisternas izrakšanu, dūmvada demontāžu.2. Veikt teritorijā esošo atsevišķu betona konstrukciju, būvgružu un atkritumu drupināšanu frakcijā līdz 0-80mm, savākšanu un formēšanu vienā akurātā kaudzē, atstājot tā objektā. Objekta elementu demontāža metālā atlikumi palika darbu izpildītāja rīcībā.3. Veikt nojaukšanas procesā skartās teritorijas planēšanu, (vizuāli līdzena teritorija, bez lokāliem pacēlumiem vai iepakām, bez būvgružu paliekām) virskārtu uzirdinot ar ekskavatora kausa zobiem vai līdzīgu tehnoloģiju.
Īpašie nosacījumi	<ol style="list-style-type: none">1. Darbi jāveic atbilstoši visiem ar atkritumu apsaimniekošanu, darba aizsardzību, ugunsdrošību un vides aizsardzību saistītajiem normatīvajiem aktiem.2. Darbu veicējam pēc darbu veikšanas jāiesniedz Pasūtītājam aktu par objektā izpildītiem darbiem un sagatavoto materiālu daudzumu.3. Darbu veicējam jāievērtē darbu veikšanai nepieciešami materiāli, tehnikas vienības un papildus darbi, kas nav minēti šajā dokumentā, bet bez kuriem nav iespējama norādīto darbu veikšana pilnā apjomā.4. Par visiem apstākļiem, kas ietekmē darbu izpildi, kā arī, ja ir nepieciešams precizēt darbu veikšanas tehnoloģiju vai apjomus, nekavējoties jāinformē Pasūtītāja pārstāvi.5. Būvgružu un atkritumu norakšana, kokmateriālu dedzināšana objektā aizliegta!
Pielikumi	Nr.4. Krāslavas novada Būvvaldes Atzinums par būves ekspluatācijas pārbaudi (Nr.BIS-BV-15.1-2022-412(BIS-EL-596519-3068).

Pasūtītājs:

Izpildītājs: